



Lépcső alaprajz M=1:50









B1 vb. borda M=1:25

készül: 6.90 fm



1 - 1 részlet M=1:25

készül: $5 \cdot 0.60 = 3.00$ fm



Megjegyzések:

- $\pm 0,00 =$ (Épület padlóvonalára.) 132.30 mBf.
- A terv a terevzői nyilatkozattal együtt érvényes!
- Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
- Szakági tervekkel együtt kezelendő!

- Anyagminőségek:
 - Vb. gerenda: C25/30-**XC1-16-F3**
 - Betonacél: **B 500**
 - Betonfedés: **2,5 cm**
- Kengyelméretek külméretek.
- Betonacél hajlítási átmérő: Ø16-ig: **4d**
Ø16 felett: **7d**
betonra támaszkodó íves vezetés: **30d**
- Betonacél toldása eltoltan. Eltolás min.: **80d**
- Toldási hossz: **45d**
- Betonozás előtt a tervező értesítendő!
- Betonozás csak a műszaki ellenőr engedélye alapján kezdhető meg!

BETONACÉL–FELHASZNÁLÁS

Acélminőség szerint rendezve

ϕ [mm]	súly / ϕ [kg/m]	B 60.50 [m]	B 60.50 [kg]
8	0.395	126.75	50.07
10	0.617	405.30	250.07
16	1.580	50.70	80.11
25	3.850	34.00	130.90
Összesen [kg]:			511.14
Összsúly [kg]:			511.14

KIVITELI TERV

Építmény neve:		Edelény, Belterület 1193/8 hrsz. alatti Edelény Város Sporttelep, Sportház		Megrendelő: Edelény Város Önkormányzata 3780 Edelény, István király u. 52.	
Generál tervező:		Statikus tervező:		Terv megnevezése:	
Ázsió 2000 Kft. 3780 Edelény, József A. u. 12.		Sztrapkovics Mérnöki Iroda Kft. 3324 Felsőtárkány, Pázsit utca 16. TEL.: 20/3342-015		Vb. lépcsőterv	
				Tervszám:	
				S4.1	
				Lépték:	
				M=1:50,25	
Építész tervező:		Statikus tervező és szerkesztő:		Talaimechanikus:	
Viszoki Csaba É-05-0172		Sztrapkovics Péter T-10- 0533		Dátum: 2018. február	