

TERMÉKLEÍRÁS NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓHOZ

Edelény Városi Sporttelep,
SPORTHÁZ kiviteli terveihez


ÁZSIÓ 2000 KFT. 3780 Edelény, József Attila u. 12.				
FELELŐS TERVEZŐ: VISZOKI CSABA		T.N.SZÁMA: É-05-0172		
TERV MEGN.: Edelény Városi Sporttelep, SPORTHÁZ kiviteli terve		RAJZNÉV: Tervlap		
ÉPÍTETŐ: Edelény Város Önkormányzata, 3780 Edelény, István király út 52.		RAJZSZÁM: EK-16-58-		
ÉP.HELYE: EDELÉNY belterület HRSZ.: 1193/8		151		
TERVEZŐ:	ÉPÍTETŐ:	DESIGN:	DÁTUM:	MÉRETÁRÁNY:
		-	2018 febr.	1:50

MEGJEGYZÉS AZ EDELÉNY VÁROSI SPORTTELEP SPORTHÁZ KIVITELI TERVÉNEK NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓJÁHOZ

- Akadálymentes közlekedésre is alkalmas ajtók szabad nyílásmérete 0,90 m-nél kisebb nem lehet!
- Kétszárnyú ajtók beépítése esetén az egyik szárny nyitvatartásával biztosított legyen az akadálymentes közlekedéshez szükséges keresztmetszet!
- Az ajtólap üvegezése a padlószinttől mért 0,30 m magasság alá ne nyúljon!
- A nagyobb üvegezett felületeket könnyen érzékelhető, a járófelülettől mért 1,50 m magasságban elhelyezett kontrasztos jelzésekkel kell ellátni!
- Pontos nyílásméretek a helyszínen ellenőrizendők!
- Gyártás csak a helyszíni méretegyeztetés után lehetséges!
- A zárszerkezet beépítése előtt a beruházó képviselőjével egyeztetni kell a szükség szerinti biztonsági zárok beépítéséről! A konszignációban szereplő erre vonatkozó utasítások csak tájékoztató jellegűek.
- Ajtóablak (helyiség funkció jelző táblák): A felhasználók által használt ajtóknál az ajtó kilincs felőli oldalán a falon 1,20 - 1,60 m magasságtartományba kerül elhelyezésre. A tábla síkírással és lehetőség szerint szimbólumokkal tartalmazza a helyiség funkcióját. A felirat Arial típusú 3 cm magas betűkkel készül 2 réteg dekorfólia számítógépes vágásával. Ezen kívül a táblának tartalmaznia kell az információt Braille felirattal is.
- Ajtók a mozgáskorlátozottak által is használt helyiségekben: Az ajtók mindkét oldalán a megközelítéshez szükséges szabad terület biztosított. Min. 90 cm szabad nyílású ajtók kerülnek beépítésre. A küszöb megengedett magassága 2 cm. A kilincs jól megmarkolható és kontrasztos színű lesz. Az ajtólap a tok és a környező falfelület színezésekor ügyelni kell a megfelelő kontraszt biztosítására. Az ajtólapok alsó min. 30 cm-es része nem törhető anyagból készül. A nagy üvegfelületek 150 cm magasságban jelölve lesznek.

TERMÉKLEÍRÁS KONSZIGNÁCIÓHOZ

Konszignációs jel: AB-01	Megnevezés: Ablak
Méret:	1000 x 2400 mm
Típus:	Egyedi műanyag
Darab:	4 db
Nyitásirány:	bukó-nyíló
Tok:	Típus szerint
Beépítés helye - falvastagság:	44+10 cm-es falba
Felületkezelés:	Felületkezeltlen szállítva
Szín:	Tölgy színű
Zár:	kilincses zár
Üvegezés:	Fokozott hőszigetelésű (1 W/m2K)
Külső párkány:	-
Belső könyöklő:	-




A PONTOS NYÍLÁSMÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
GYÁRTÁS CSAK A HELYSZÍNI MÉRTEGEGYEZTETÉS UTÁN LEHETSÉGES!

TERMÉKLEÍRÁS KONSZIGNÁCIÓHOZ

Konszignációs jel: AB-02	Megnevezés: Ablak
Méret:	900 x 900 mm
Típus:	Egyedi műanyag
Darab:	3 db
Nyitásirány:	Bukó - nyíló
Tok:	Típus szerint
Beépítés helye - falvastagság:	44+10 cm-es falba
Felületkezelés:	Felületkezeltlen szállítva
Szín:	Tölgy színű
Zár:	Típusnak megfelelően, kilincses zár
Üvegezés:	Fokozott hőszigetelésű (1 W/m2K)
Külső párkány:	Külső oldalán vízzor kiképzésű szinterezett lemez párkány
Belső könyöklő:	Műanyag könyöklő

A PONTOS NYÍLÁSMÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
GYÁRTÁS CSAK A HELYSZÍNI MÉRTEGYEZTETÉS UTÁN LEHETSÉGES!




A PONTOS NYÍLÁSMÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
GYÁRTÁS CSAK A HELYSZÍNI MÉRTEGYEZTETÉS UTÁN LEHETSÉGES!

TERMÉKLEÍRÁS KONSZIGNÁCIÓHOZ

Konszignációs jel: AB-03 KAJ-02	Megnevezés: Kombinált ablak és ajtó
Méret:	2800 x 2400 mm
Típus:	Egyedi műanyag
Darab:	1 db
Nyitásirány:	jobbra nyíló - ablak rész fixen üvegezett
Tok:	Típus szerint
Beépítés helye - falvastagság:	30+15 cm-es falba
Felületkezelés:	Felületkezeltlen szállítva
Szín:	Tölgy színű
Zár:	Típusnak megfelelően, kilincses zár
Üvegezés:	Fokozott hőszigetelésű (1 W/m2K)
Külső párkány:	
Belső könyöklő:	

**A PONTOS NYÍLÁSMÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
GYÁRTÁS CSAK A HELYSZÍNI MÉRTEGYZETTES UTÁN LEHETSÉGES!**




**A PONTOS NYÍLÁSMÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
GYÁRTÁS CSAK A HELYSZÍNI MÉRTEGYZETTES UTÁN LEHETSÉGES!**

TERMÉKLEÍRÁS KONSZIGNÁCIÓHOZ

Konszignációs jel: AB-04, KAJ-01	Megnevezés: Bejárati ajtó oldalvilágítókkal
Méret:	4600 x 2700 mm
Típus:	Egyedi műanyag
Darab:	1 db
Nyítási irány:	Középen nyíló, oldalvilágítók fixen üvegezettek
Tok:	Típus szerint
Beépítés helye - falvastagság:	44+10 cm-es falba
Felületkezelés:	Felületkezelten szállítva
Szín:	Tölgy színű
Zár:	Típusnak megfelelően, kilincses zár
Üvegezés:	Fokozott hőszigetelésű (1 W/m2K)
Külső párkány:	
Belső könyöklő:	



A PONTOS NYÍLÁSMÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
GYÁRTÁS CSAK A HELYSZÍNI MÉRTEGEGYZTETÉS UTÁN LEHETSÉGES!



TERMÉKLEÍRÁS KONSZIGNÁCIÓHOZ

Konszignációs jel: KAJ-03	Megnevezés: Kombinált ablak és ajtó
Méret:	1000 x 2400 mm
Típus:	Egyedi műanyag
Darab:	1 db
Nyitásirány:	jobbra nyíló
Tok:	Típus szerint
Beépítés helye - falvastagság:	44+10 cm-es falba
Felületkezelés:	Felületkezelt szállítva
Szín:	lazúrozott vörösfenyő színű
Zár:	Típusnak megfelelően, kilincses zár
Üvegezés:	Fokozott hőszigetelésű (1 W/m2K)
Külső párkány:	
Belső könyöklő:	

**A PONTOS NYÍLÁSMÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
GYÁRTÁS CSAK A HELYSZÍNI MÉRTEGYZETTES UTÁN LEHETSÉGES!**




**A PONTOS NYÍLÁSMÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
GYÁRTÁS CSAK A HELYSZÍNI MÉRTEGYZETTES UTÁN LEHETSÉGES!**


TERMÉKLEÍRÁS KONSZIGNÁCIÓHOZ

Konszignációs jel: AB-05	Megnevezés: Ablak
Méret:	2000 x 2400 mm
Típus:	Egyedi műanyag
Darab:	3 db
Nyitásirány:	Bukó - nyíló, fixen üvegezett
Tok:	Típus szerint
Beépítés helye - falvastagság:	44+10 cm-es falba
Felületkezelés:	Felületkezeltlen szállítva
Szín:	Tölgy színű
Zár:	Típusnak megfelelően, kilincses zár
Üvegezés:	Fokozott hőszigetelésű (1 W/m2K)
Külső párkány:	
Belső könyöklő:	

A PONTOS NYÍLÁSMÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
GYÁRTÁS CSAK A HELYSZÍNI MÉRTEGYZETTES UTÁN LEHETSÉGES!




TERMÉKLEÍRÁS KONSZIGNÁCIÓHOZ

Konszignációs jel: AB-06	Megnevezés: Ablak
Méret:	1000 x 1000 mm
Típus:	Egyedi műanyag
Darab:	1 db
Nyitásirány:	Bukó - nyíló,
Tok:	Típus szerint
Beépítés helye - falvastagság:	44+10 cm-es falba
Felületkezelés:	Felületkezeltlen szállítva
Szín:	Tölgy színű
Zár:	Típusnak megfelelően, kilincses zár
Üvegezés:	Fokozott hőszigetelésű (1 W/m2K)
Külső párkány:	Külső oldalán vízzor kiképzésű szinterezett lemez párkány
Belső könyöklő:	Műanyag könyöklő
<p>A PONTOS NYÍLÁSMÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! GYÁRTÁS CSAK A HELYSZÍNI MÉRTEGYEZTETÉS UTÁN LEHETSÉGES!</p> <div></div>	

TERMÉKLEÍRÁS KONSZIGNÁCIÓHOZ

Konszignációs jel: AB-07	Megnevezés: Ablak
Méret:	2400 x 2400 mm
Típus:	Egyedi műanyag
Darab:	3 db
Nyitásirány:	Bukó - nyíló, egyik oldalon fixen üvegezett
Tok:	Típus szerint
Beépítés helye - falvastagság:	44+10 cm-es falba
Felületkezelés:	Felületkezeltlen szállítva
Szín:	Tölgy színű
Zár:	Típusnak megfelelően, kilincses zár
Üvegezés:	Fokozott hőszigetelésű (1 W/m2K)
Külső párkány:	
Belső könyöklő:	


**A PONTOS NYÍLÁSMÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
GYÁRTÁS CSAK A HELYSZÍNI MÉRTEGYEZTETÉS UTÁN LEHETSÉGES!**



TERMÉKLEÍRÁS KONSZIGNÁCIÓHOZ

Konszignációs jel: AB-08	Megnevezés: Ablak
Méret:	600 x 2400 mm
Típus:	Egyedi műanyag
Darab:	2 db
Nyitásirány:	fixen üvegezett
Tok:	Típus szerint
Beépítés helye - falvastagság:	30 cm-es falba
Felületkezelés:	Felületkezeltlen szállítva
Szín:	Tölgy színű
Zár:	Típusnak megfelelően, kilincses zár
Üvegezés:	hőszigetelés nélküli
Külső párkány:	
Belső könyöklő:	


A PONTOS NYÍLÁSMÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
GYÁRTÁS CSAK A HELYSZÍNI MÉRTEGYZETTES UTÁN LEHETSÉGES!



TERMÉKLEÍRÁS KONSZIGNÁCIÓHOZ

Konszignációs jel: AB-09	Megnevezés: Ablak
Méret:	1800 x 600 mm
Típus:	Egyedi műanyag
Darab:	8 db
Nyitásirány:	bukó
Tok:	Típus szerint
Beépítés helye - falvastagság:	44+10 cm-es falba
Felületkezelés:	Felületkezeltlen szállítva
Szín:	Tölgy színű
Zár:	Típusnak megfelelően, kilincses zár
Üvegezés:	hőszigetelés nélküli
Külső párkány:	Külső oldalán vízzor kiképzésű szinterezett lemez párkány
Belső könyöklő:	Műanyag könyöklő


**A PONTOS NYÍLÁSMÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
GYÁRTÁS CSAK A HELYSZÍNI MÉRTEGYEZTETÉS UTÁN LEHETSÉGES!**



TERMÉKLEÍRÁS KONSZIGNÁCIÓHOZ

Konszignációs jel: TA-02	Megnevezés: tetőablak
Méret:	780 x 1400 mm
Típus:	VELUX GGU INTEGRA MK08
Darab:	7 db
Nyitásirány:	billenő
Tok:	Típus szerint
Beépítés helye - falvastagság:	tetőszerkezetbe
Felületkezelés:	Felületkezeltlen szállítva
Szín:	felületkezeltlen szállítva
Zár:	Típusnak megfelelően, kilincses zár
Üvegezés:	Fokozott hőszigetelésű (1 W/m2K)
Külső párkány:	típus szerint
Belső könyöklő:	típus szerint


A PONTOS NYÍLÁSMÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
GYÁRTÁS CSAK A HELYSZÍNI MÉRTEGYZETTES UTÁN LEHETSÉGES!



TERMÉKLEÍRÁS KONSZIGNÁCIÓHOZ

Konszignációs jel: TA-01	Megnevezés: tetőablak
Méret:	780 x 1400 mm
Típus:	VELUX GPL MK08
Darab:	1 db
Nyitásirány:	felnyíló
Tok:	Típus szerint
Beépítés helye - falvastagság:	tetőszerkezetbe
Felületkezelés:	Felületkezeltlen szállítva
Szín:	felületkezeltlen szállítva
Zár:	Típusnak megfelelően, kilincses zár
Üvegezés:	Fokozott hőszigetelésű (1 W/m ² K)
Külső párkány:	típus szerint
Belső könyöklő:	típus szerint


A PONTOS NYÍLÁSMÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
GYÁRTÁS CSAK A HELYSZÍNI MÉRTEGYEZTETÉS UTÁN LEHETSÉGES!



TERMÉKLEÍRÁS KONSZIGNÁCIÓHOZ

Konszignációs jel: TAB-01	Megnevezés: tetőablak
Méret:	680 x 1400 mm
Típus:	VELUX GGU INTEGRA MK08
Darab:	4 db
Nyitásirány:	billenő
Tok:	Típus szerint
Beépítés helye - falvastagság:	tetőszerkezetbe
Felületkezelés:	Felületkezeltlen szállítva
Szín:	felületkezeltlen szállítva
Zár:	Típusnak megfelelően, kilincses zár
Üvegezés:	Fokozott hőszigetelésű (1 W/m2K)
Külső párkány:	típus szerint
Belső könyöklő:	típus szerint


A PONTOS NYÍLÁSMÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
GYÁRTÁS CSAK A HELYSZÍNI MÉRTEGYZETTES UTÁN LEHETSÉGES!




TERMÉKLEÍRÁS KONSZIGNÁCIÓHOZ

Konszignációs jel: AB-10 AB-11; AB-12	Megnevezés: Ablak
Méret:	1800 x 600 mm
Típus:	Egyedi műanyag
Darab:	3 db (AB-10); 3 db (AB-11); 3 db (AB-12)
Nyitásirány:	fixen üvegezett
Tok:	Típus szerint
Beépítés helye - falvastagság:	44+10 cm-es falba
Felületkezelés:	Felületkezeltlen szállítva
Szín:	Tölgy színű
Zár:	Típusnak megfelelően, kilincses zár
Üvegezés:	hőszigetelés nélküli
Külső párkány:	Külső oldalán vízzel kiképzésű szinterezett lemez párkány
Belső könyöklő:	Műanyag könyöklő

A PONTOS NYÍLÁSMÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
GYÁRTÁS CSAK A HELYSZÍNI MÉRTEGVEZTETÉS UTÁN LEHETSÉGES!




PARAPETMÉRETEK AZ ALAPRAJZOKON ÉS METSZETEKEN SZEREPELNEK!




TERMÉKLEÍRÁS KONSZIGNÁCIÓHOZ

Konszignációs jel: AB-13 AB-14; AB-15	Megnevezés: Ablak
Méret:	1800 x 600 mm
Típus:	Egyedi műanyag
Darab:	3 db (AB-10); 3 db (AB-11); 3 db (AB-12)
Nyitásirány:	fixen üvegezett
Tok:	Típus szerint
Beépítés helye - falvastagság:	44+10 cm-es falba
Felületkezelés:	Felületkezeltlen szállítva
Szín:	Tölgy színű
Zár:	Típusnak megfelelően, kilincses zár
Üvegezés:	hőszigetelés nélküli
Külső párkány:	Külső oldalán vízzel kiképzésű szinterezett lemez párkány
Belső könyöklő:	Műanyag könyöklő

A PONTOS NYÍLÁSMÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
GYÁRTÁS CSAK A HELYSZÍNI MÉRTEGEYZTETÉS UTÁN LEHETSÉGES!




PARAPETMÉRETEK AZ ALAPRAJZOKON ÉS METSZETEKEN SZEREPELNEK!



TERMÉKLEÍRÁS KONSZIGNÁCIÓHOZ

Konszignációs jel: BA-01	Megnevezés: Beltéri ajtó
Méret:	1100 x 2100 mm
Típus:	Laminált faforgácsbetétes HPL felületű teli, ill. üvegezett ajtók portszórt acél tokszerkezettel.
Darab:	össz. 17 db (8 db jobbos, 9 db balos)
Nyitásirány:	Zsanéros, egy irányba nyíló
Tok:	Típus szerint
Beépítés helye - falvastagság:	10, 30 cm-es falba
Felületkezelés:	Felületkezeltlen szállítva
Szín:	Fehér
Zár:	Típus szerinti kilincses, cylinderbetétes zár
Üvegezés:	-
Tömítés:	Típusnak megfelelően küszöbmentes



**A PONTOS NYÍLÁSMÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
GYÁRTÁS CSAK A HELYSZÍNI MÉRTEGYZETTES UTÁN LEHETSÉGES!**



TERMÉKLEÍRÁS KONSZIGNÁCIÓHOZ

Konszignációs jel: BA-02	Megnevezés: Beltéri tolóajtó
Méret:	900 x 2100 mm
Típus:	Laminált faforgácsbetétes HPL felületű teli, ill. üvegezett ajtók portszórt acél tokszerkezettel.
Darab:	8 db jobbos, 8 db balos
Nyitásirány:	Zsanéros, egy irányba nyíló
Tok:	Típus szerint, felső sínes függesztett tolóvasalat
Beépítés helye - falvastagság:	10, 30 cm-es falba
Felületkezelés:	Felületkezeltlen szállítva
Szín:	Fehér
Zár:	Típus szerinti kilincses, cylinderbetétes zár
Üvegezés:	-
Tömítés:	Típusnak megfelelően küszöbmentes

A PONTOS NYÍLÁSMÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
GYÁRTÁS CSAK A HELYSZÍNI MÉRTEGYZETTES UTÁN LEHETSÉGES!



TERMÉKLEÍRÁS KONSZIGNÁCIÓHOZ

Konszignációs jel: BA-03	Megnevezés: Beltéri ajtó
Méret:	750 x 2100 mm
Típus:	Laminált faforgácsbetétes HPL felületű teli, ill. üvegezett ajtók portszórt acél tokszerkezettel.
Darab:	2 db jobbos, 3 db balos
Nyitásirány:	Zsanéros, egy irányba nyíló
Tok:	Típus szerint
Beépítés helye - falvastagság:	10 cm-es falba
Felületkezelés:	Felületkezeltlen szállítva
Szín:	Fehér
Zár:	Típus szerinti kilincses, cylinderbetétes zár
Üvegezés:	-
Tömítés:	Típusnak megfelelően küszöbmentes

**A PONTOS NYÍLÁSMÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
GYÁRTÁS CSAK A HELYSZÍNI MÉRTEGEYEZTETÉS UTÁN LEHETSÉGES!**

